

EN

Run-off frame for pipes installations with **ø 100 - 500 mm**.
Composed by:
- galvanized steel frame
- two running rollers made of **galvanized steel** mounted on shielded ball bearings

D

Kabelleit- und Ablaufbock zur Verlegung von Leerrohren **ø 100 - 500 mm.**
Bestehend aus:
- verzinkten Stahlrahmen
- zwei Rollen aus **verzinktem Stahl,** gelagert mittels doppelt geschützter Kugellager

E

Rodillo centrador para colocación de tubería con un ø da **100 - 500 mm**
Compuesto de:
- bastidor en acero cincado
- dos rodillos de deslizamiento en **acero cincado** montados sobre cojinetes de esferas apantallados

F

Galet en V pour la pose de conduits avec **ø 100 - 500 mm.** Comprenant :
- un châssis en acier galvanisé
- deux galets en **acier galvanisé** montés sur roulements à billes blindés

I

Cavalletto per la posa di tubazioni da **ø 100 - 500 mm**.
Composto da:
- telaio in acciaio zincato
- due rulli di scorrimento in **acciaio zincato,** montati su cuscinetti a sfere schermati

Accessories • Zubehör • Accesorios • Accessoires • Accessori

[1] Spare roller comes complete of screwed shaft M12, ball-bearings, nuts and bolts.

[1] Ersatzrolle aus verzinktem Stahl, mit Gewindestift M12, Kugellager, Beilagscheiben und Mutter.


[1] Rodillo de repuesto con perno roscado M12, cojinetes, arandelas y bulones.




[1] Galet de rechange muni d'axe fileté M12, roulements, rondelles et boulons.

[1] Rullo di ricambio, completo di perno filettato M12, cuscinetti, rondelle e bulloni.



art.
RUL



				
700 x 300 x 255 mm	17 kg	500 daN	ø 100 - 500 mm	ø 60 x 310 mm

VOLTA MACCHINE
I-39100 Bolzano BZ • Via Copernico 13 A • Tel. +39 0471 54 61 00 • Fax +39 0471 54 61 99
www.volta-macchine.com • info@volta-macchine.com